

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(cod. rif. DC/CC.500/528_01/2026)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- La società **COBAR S.p.A.** con sede in Altamura (70022 BA) alla Via Selva n.101 (C.F. e P. IVA 06605700720), in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Vito Pestrighella (di seguito chiamata **Appaltatrice**);
- e
- La società **ARGENTO S.r.l.** con sede legale a Pozzuoli (80078 - NA) alla Via Antiniana n. 2F (C.F. e P.IVA n. 09175971218) in persona dell'Amministratore Unico Sig. Argento Dario (di seguito chiamata **Subappaltatrice**);

di seguito chiamate congiuntamente "le Parti", si conviene quanto di seguito specificato:

PREMESSO CHE

1. la Società Appaltatrice è aggiudicataria mediante ordine di attivazione nell'ambito dell'APPALTO PNRR PER I LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI E DELL'AMBITO URBANO PIAZZA CARLO III, UBICATO NEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA FORIA, PIAZZA CAVOUR"
2. il Committente Principale COMUNE DI NAPOLI Servizio Valorizzazione della Città Storica – Sito Unesco, Largo Torretta n. 19 Napoli – CF. e P. IVA 80014890638;
3. in relazione all'Ordine di Attivazione di Contratto: **[CIG: 9743669A04] - [CUP: B65F21000900001]**;
4. l'Appaltatrice, in ottemperanza al progetto definitivo ed esecutivo, alle prescrizioni tecniche, al cronoprogramma dei lavori dovrà dare corso alle opere di demolizioni, consolidamenti massetti manti impermeabili, opere di finitura per il blocco A1.
5. l'Appaltatrice volendo affidare in subappalto i già menzionati lavori, ha avviato un'indagine di mercato per individuare la Società cui affidare le lavorazioni suddette, sulla scorta di requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dal Protocollo sulla selezione dei subappaltatori di cui al proprio Modello 231.
6. Ai sensi dell'art.1 comma 53 della legge n.190 del 6.11.2012, la subappaltatrice dichiara di essere iscritta o di aver fatto richiesta di iscrizione nella "white list" della Prefettura di competente per territorio, dando riscontro con opportuna documentazione;
7. la Subappaltatrice è in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici per categoria/e di qualificazione SOA, classifica di qualificazione attestazione SOA, ai sensi D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 comma 1, lettera mm del D.P.R. 207/2010 rilasciata dalla LA SOATECH ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A. con Attestazione n. 60688/17/00 del 15/09/2025 con scadenza quinquennale il 22/07/2030 nelle seguenti categorie e con le seguenti classificazioni:

a. Categoria OG1	Classifica III-BIS
b. Categoria OG2	Classifica III-BIS
c. Categoria OG10	Classifica I
d. Categoria OS6	Classifica II
e. Categoria OS21	Classifica I
f. Categoria OS28	Classifica I
g. Categoria OS30	Classifica I
8. La Subappaltatrice dichiara di essere iscritta all'Albo Fornitore dell'Appaltatrice (<https://cobarspa.onlineprocurement.com/>);
9. la Subappaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi (Codice Appalti) e di essere qualificata e in possesso dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione delle prestazioni previste nonché dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara che dichiara di conoscere;
10. la Subappaltatrice, sulla base del progetto, degli elaborati e delle specifiche tecniche, del capitolato tecnico, delle indicazioni fornite dall'Appaltatrice, delle normative vigenti in materia nonché dei sopralluoghi effettuati e delle evidenze rilevate *in situ*, ha presentato la propria offerta dichiarando di aver acquisito ogni elemento necessario per la corretta valutazione tecnico ed economica per dar corso ai lavori in oggetto;

11. L'Appaltatrice resterà del tutto estranea all'organizzazione della Subappaltatrice salvo quanto previsto dal presente contratto;
12. La Subappaltatrice dichiara di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Appaltatrice in conformità al D.lgs. 81/2008 e si impegna espressamente a rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza sul lavoro esibendo la documentazione necessaria alla verifica della sua idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
13. l'Appaltatrice provvederà a comunicare alla Committente Principale e alla D.L. il nominativo della Subappaltatrice; qualora la Committente Principale riscontrasse lacune tecniche o strumentali in relazione alle capacità della Stessa, ovvero quanto dalla Stessa dichiarato in materia di idoneità tecnica professionale risultasse mendace, il presente contratto si intenderà risolto in danno alla Subappaltatrice;
14. La Subappaltatrice è a conoscenza che i lavori oggetto del contratto rientrano tra le opere previste nel PNRR e di conseguenza vengono applicati in capo all'Appaltatrice e a tutti i suoi sub contraenti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR affinché non si arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali. Sono inoltre applicati i principi del contributo climatico e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
15. In particolare, per la Subappaltatrice sono applicati gli obblighi assunti dall'Appaltatrice in fase di gara:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4, D.L. 77/2021);
 - il rispetto delle pari opportunità (art.47 co.2,3 e 3 bis, D.L. 77/2021), si prevede per le nuove assunzioni il 22% donne, il 78% uomini, di cui complessivamente l'85% di età inferiore ai 36 anni;
 - le verifiche tecniche e le clausole contenute nei criteri minimi ambientali (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 n.256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e nelle prescrizioni DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
16. la Subappaltatrice si obbliga a produrre tutta la documentazione richiesta ai fini della comunicazione alla Committente Principale prodromica all'ingresso in cantiere entro il termine 10 giorni dalla comunicazione dell'ufficio preposto dell'Appaltatrice;
17. L'efficacia del presente contratto è altresì condizionata, ai fini e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità della Subappaltatrice;
18. la Subappaltatrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) sulla base del PSC di cui al punto 9), prima dell'inizio delle attività di cui al presente contratto; tale POS, dovrà essere consegnato al Responsabile per la Sicurezza in Cantiere dell'Appaltatrice che ne verificherà la congruenza al PSC o ne chiederà l'integrazione. In caso di mancata consegna del POS nessuna attività potrà essere cominciata;
19. l'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 18 dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i da parte del Committente principale. La mancata autorizzazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e comunque l'inefficacia dello stesso, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsiasi danno.
20. La Subappaltatrice ha dichiarato e con questo atto conferma:
 - a. che non sussistono ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice Appalti) forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.;
 - b. di aver contemplato nell'offerta i costi dovuti alla sicurezza, secondo quanto prescritto dai D.Lg.vo 81/08 e s.m.i. e comunque secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
 - c. di essere a perfetta conoscenza degli allegati al presente contratto, delle prescrizioni tecniche, dei progetti, dei Capitolati, delle norme che disciplinano il subappalto oggetto del presente contratto;
 - d. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il proprio personale dipendente;
 - e. di essere a conoscenza che l'Appaltatrice ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 2001/231, che dichiara di aver letto e compreso, riconoscendo fin d'ora che il mancato rispetto dei principi e precetti ivi contenuti determinerà la risoluzione immediata del presente contratto in danno della Subappaltatrice;
 - f. di essere a perfetta conoscenza delle normative vigenti in materia di obblighi sulla tracciabilità finanziaria, nonché dello specifico protocollo adottato dall'Appaltatrice, per l'effetto

garantendo sin d'ora la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo delle proprie prestazioni, sollevando l'Appaltatrice ed il Committente Principale da qualsiasi responsabilità e riconoscendo espressamente che il mancato rispetto delle clausole ivi riportate riguardanti le obbligazioni delle imprese subappaltatrici e subcontraenti in genere, determinerà la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto in danno della Subappaltatrice;

- g. Di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 159/2011;
- h. Di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla COBAR S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dell'intervento in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione;
- i. di essere a perfetta conoscenza della possibilità che qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n.190, la presente scrittura si intende risolta immediatamente, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente;
- j. di fornire all'Appaltatrice tutta la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159;
- k. di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI, n. REA NA-1013925 e di essere in regola con le posizioni assicurative.
- l. le circostanze contenute nelle dichiarazioni che si allegano al presente contratto.

ART.1. - PREMESSE

Tutte le premesse sopra citate sono ritenute parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2. – OGGETTO

La Società Appaltatrice affida in Subappalto alla Società Subappaltatrice, che accetta le opere di demolizioni, consolidamenti, massetti, manti impermeabili, opere di finitura per il BLOCCO A1 nell'ambito del cantiere per i lavori "dell'APPALTO PNRR PER I LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI E DELL'AMBITO URBANO PIAZZA CARLO III, UBICATO NEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA FORIA, PIAZZA CAVOUR", come riportato nel Progetto Esecutivo ed i documenti derivati dagli atti del contratto d'appalto principale, che sono allegati quale parte integrante del presente contratto subappalto. In particolare le opere affidate in subappalto sono elencate nel seguente quadro riepilogativo delle categorie oggetto di affidamento all'atto della sottoscrizione del presente contratto:

Cod.	Descrizione Categoria	Importo
OG1	Opere edili in c.a. massetti impermeabilizzazione	€ 731.251,27
OG2	Opere di finitura, demolizioni, consolidamenti	€ 513.714,01
	Totale lavori a misura	€ 1.244.965,28

Nel caso di variazioni in aumento e/o in diminuzione di dette lavorazioni durante l'esecuzione, il quadro riepilogativo sarà aggiornato e sottoscritto dalle parti per formare parte integrante del contratto.

La subappaltatrice è obbligata a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali stabiliti nella documentazione richiamata nel contratto di appalto e allegati.

La realizzazione in opera viene concessa dall'Appaltatrice ed accettata dalla Subappaltatrice sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni dedotti e risultanti dal presente contratto ed allo stesso allegati che la Subappaltatrice dichiara di ben conoscere ed accettare nei loro contenuti.

Le attività di organizzazione e di coordinamento delle varie fasi esecutive e della disposizione delle attrezzature dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del Responsabile Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatrice e comunque nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori edili ed in particolare di quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente contratto unitamente alla documentazione allegata e innanzi richiamata

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle forniture in opera oggetto del contratto stesso.

La Subappaltatrice dichiara di essersi recata sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori oggetto del presente contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso al cantiere, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi offerti, nel complesso, remunerativi, riconoscendo che le prestazioni potranno essere eseguite secondo tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati.

ART.3. - TIPO E AMMONTARE DEL SUBAPPALTO

I lavori vengono affidati **“a misura”** secondo i prezzi unitari concordati dalle Parti, riportati nel Computo Metrico Estimativo sottoscritto e allegato al presente contratto, di cui è parte integrante, applicati alle quantità effettivamente realizzate in cantiere.

L'importo complessivo presunto e stimato del subappalto, **al netto dell'IVA e del ribasso praticato dalla subappaltatrice,** è di **€ 1.244.965,28 (euro unmilioneduecentoquarataquattromilanovecentosessantacinque/28)** di cui **€ 700.263,86 (euro settecentomiladuecentosessantatre/86)** quali costi della manodopera, pari al 56,248% non assoggettati a ribasso ed **€ 49.798,61 (euro quarantanovemilasettecentonovantotto/61)** quali oneri di sicurezza diretti inclusi nella lavorazione non assoggettati a ribasso.

I costi della sicurezza “Indiretti” determinati dall'analisi all'interno del PSC non soggetti a ribasso, sono a carico dell'Appaltatrice

Gli oneri stimati per la sicurezza sono ritenuti congrui e soddisfacenti dalla Subappaltatrice.

L'importo stimato dei lavori non vincola in alcun modo l'ammontare effettivo del presente contratto che sarà determinato dalla contabilizzazione definitiva dell'esecuzione dei lavori realmente eseguiti come risulterà dalla contabilità redatta dal Responsabile dell'Appaltatrice.

La Subappaltatrice riconosce che l'importo stimato dei lavori non è vincolante per l'Appaltatrice che potrà procedere, con preavviso di 30 gg, per proprie esigenze tecniche, organizzative e/o variazioni quantitative, all'incremento e/o alla riduzione e variazione delle opere subappaltate – anche oltre il limite di 1/5 dell'importo sopra indicato - senza che ciò possa giustificare alcuna richiesta da parte della Subappaltatrice a titolo di maggiori oneri e/o mancato guadagno conseguente alla riduzione delle lavorazioni; la Subappaltatrice non avrà diritto ad alcuna indennità all'infuori dei conguagli dovuti al maggior o minor compenso rispetto al prezzo stabilito dal CME preventivamente valutato e concordato tra le parti, e per le opere in variante si rimanda al successivo art. 5.

I prezzi unitari stabiliti restano fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto quand'anche dovessero intervenire variazioni quantitative a seguito di verifica ed ottimizzazione eseguita dalla Società Appaltatrice e/o dal Committente principale o a seguito di ulteriori specifiche tecniche risultanti dagli elaborati di dettaglio, senza che possa essere invocata alcuna rivalsa per la Subappaltatrice

Nel corrispettivo s'intende sempre compresa ogni spesa e onere occorrente per dare i lavori perfettamente eseguiti sotto le condizioni stabilite e previste negli atti progettuali.

Tutti gli oneri a carico della Società Subappaltatrice e previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di contratto di cui al presente articolo.

La Società Subappaltatrice, pertanto, espressamente dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico.

Resta pertanto escluso che la Società Subappaltatrice possa richiedere particolari e ulteriori compensi anche in caso di circostanze sopravvenute, anche se imprevedute, imprevedibili ed eccezionali, poiché nei prezzi concordati è stato tenuto conto dell'eventuale alea.

I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili; ogni eventuale lavorazione aggiuntiva ovvero integrativa, il cui prezzo non sia già stabilito, non potrà essere iniziata prima del concordamento per iscritto dei prezzi tra Società Appaltatrice e Società Subappaltatrice

Nell'accettare l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, la Subappaltatrice dichiara e conferma:

- a) di aver preso conoscenza del progetto, delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei mezzi e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

La Subappaltatrice non potrà quindi eccipire, durante le lavorazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto)

Con l'accettazione del presente contratto, la Subappaltatrice dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla lavorazione secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa vigente.

ART.4. – PREZZI ED INVARIABILITA'

I Prezzi in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati, nei quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico dell'Impresa subappaltatrice sono allegati al presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso. Resta pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa richiedere particolari compensi aggiuntivi derivanti da asserite situazioni o circostanze sopravvenute, anche se impreviste e imprevedibili, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura.

Le declaratorie di tutti i Prezzi in base ai quali verranno pagati i lavori subappaltati, come riportati nell'elenco allegato al presente contratto, saranno le stesse declaratorie dell'Elenco Prezzi del Contratto d'appalto principale, oltre a quanto previsto al primo comma.

Tutti i Prezzi in base ai quali verranno pagati i lavori subappaltati non potranno essere superiori ai prezzi del contratto d'appalto principale, salvo deroghe approvate dall'Amministratore Unico di Cobar.

I Prezzi in base ai quali verranno pagati i lavori subappaltati, non saranno assoggettati a revisione prezzi e, pertanto, sono e resteranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture, tenuto conto della durata dei lavori affidati e comunque quale che ne sia la durata nel tempo ed anche se nel periodo di esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente scrittura dovessero intervenire aumenti (sia prevedibili, sia imprevedibili alla data della presente) dei costi delle materie prime, dei trasporti, dei noli, della manodopera, ecc., e comunque dei costi in genere della Subappaltatrice, anche in deroga espressa alle previsioni di cui agli Art. 1467 e 1664 del Codice Civile (previsioni normative la cui applicazione al presente contratto è esclusa per comune volontà delle parti), avendo la Subappaltatrice di questo già tenuto conto nella determinazione e pattuizione di detti prezzi.

ART.5. – VARIANTI OPERE NON PREVISTE

La Subappaltatrice senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltatrice non potrà apportare alle opere affidate modifiche o aggiunte di qualsiasi natura o entità, anche se richieste direttamente dalla Committente Principale. Sarà riconosciuto un diverso compenso solo per le varianti ordinate per iscritto dall'Appaltatrice e per le attività aggiuntive che non siano previste nel presente contratto. Il loro compenso sarà concordato tra i tecnici incaricati dall'Appaltatrice e dalla Subappaltatrice ed i prezzi verranno formalizzati in atto integrativo al presente Contratto, che dovrà essere sottoscritto dagli stessi. Non si darà luogo a riconoscimenti e contabilizzazione di opere in economia, fatto salvo per condizioni straordinarie preventivamente stabilite per iscritto. Per i lavori in economia dovrà essere redatto un verbale giornaliero riassuntivo di quanto eseguito e delle maestranze impiegate.

ART.6. – PATTO DI NON CONCORRENZA

Per tutto il periodo di efficacia del presente contratto, è fatto divieto alla Subappaltatrice di assumere in proprio da parte della Committente Principale, l'appalto di opere complementari, ovvero simili o affini, a quelle oggetto del presente contratto, pena l'obbligo di corrispondere una penale espressamente concordata dalle parti nella misura del 10% (dieci per cento).

ART.7. – VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

La Subappaltatrice riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatrice sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

Durante il corso dell'esecuzione dei lavori ed in sede di collaudo, la Subappaltatrice presterà assistenza, con proprio personale tecnico ed operativo, all'esecuzione di verifiche e prove parziali e finali che l'Appaltatrice riterrà opportuno, allo scopo di accertare che quanto di propria competenza ed ordinato:

- sia stato eseguito a regola d'arte;
- sia stato eseguito secondo le prescrizioni tecniche stabilite nel rispetto dell'uso cui sono destinate;
- corrisponda qualitativamente a quanto pattuito nel presente contratto, nei disegni esecutivi, alle varianti richieste o altro approvato dall'Appaltatrice;
- si sia provveduto a ripristini conseguenti a difetti esecutivi riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- che posizioni assicurative e previdenziali siano regolari;
- che le lavorazioni vengano eseguite nel rispetto del programma concordato;
- quant'altro ritenuto necessario dall'Appaltatrice.

L'Appaltatrice, avendo, come già detto, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ., potrà fissare un congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo della Subappaltatrice, qualora l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma e al successivo art.15. Qualora l'appaltatore a suo giudizio ritenga irrecuperabile il ritardo del subappaltatore avrà il diritto di risolvere il contratto in danno e/o di recedere immediatamente.

La verifica finale dell'esecuzione dei lavori eseguita sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso alla Subappaltatrice. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato alla Subappaltatrice stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del COMMITTENTE PRINCIPALE.

L'ottemperamento a tale invito costituirà condizione indispensabile perché l'Appaltatrice emetta lo stato finale dei lavori ed autorizzi lo svincolo degli importi trattenuti a garanzia.

ART.8. – ONERI DELLA SUBAPPALTATRICE

Oltre a quanto già riportato nel presente contratto e negli allegati al presente contratto, il prezzo comprende i seguenti oneri:

1. *Consegna al Responsabile Tecnico dell'Appaltatrice, con congruo anticipo prima della messa in opera, delle Schede Tecniche, delle certificazioni CE, dei certificati CAM-DNSH dei materiali che si intende fornire per sottomissione ed approvazione da parte della Direzione Lavori della S.A;*
2. *il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti nel Decreto del Ministero della Transizione Economica n. 452 del 19/10/2022 – "M132-6 – Riforma 3.1 – Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali",*
3. *l'utilizzo di mezzi d'opera e di circolazione per svolgere le attività in cantiere, secondo i criteri DNSH,*
4. *prima dell'ingresso in cantiere la Subappaltatrice deve trasmettere la patente a punti per la sicurezza secondo il D. Lgs. 19/2024;*
5. *i sopralluoghi e tutti i rilievi necessari alla perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, alla definizione delle fasi di lavoro ed individuazione delle aree di stoccaggio mezzi e/o attrezzature necessarie;*
6. *la predisposizione di tutta la documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione all'ingresso in cantiere ed all'inizio dei lavori; la tenuta in cantiere delle documentazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa quali: Elenco personale, libro matricola, registro infortuni, ecc.*
7. *Posa in opera di tutti i materiali forniti dall'Appaltatrice compreso uno sfrido nella misura massima del 5%, superata questa soglia tutti i materiali eccedenti il 5% saranno addebitati al Subappaltatore al costo di approvvigionamento*
8. *La presentazione all'Appaltatrice, di ogni singola scheda tecnica relativa ai materiali che si andranno ad impiegare, così come indicati nei grafici e nelle relazioni del P.E., in modo che le stesse possano essere approvate in tempo utile dalla Direzione dei Lavori;*
9. *Fornitura e posa in opera di tutti i materiali indicati nel computo metrico, ad eccezione di quelli forniti direttamente dall'Appaltatrice - da sottoporre alle verifiche di legge da parte della Committente Principale e l'Appaltatrice;*
10. *Per la realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte saranno ad esclusivo carico della Subappaltatrice l'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo (compresi quelli non specificati nell'elenco prezzi);*
11. *Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle schede tecniche, libretti, istruzioni forniti dalla casa madre, produttrice/fornitrice.*
12. *Opere provvisoriale e allestimento cantiere, sgombero area di intervento ed ultimazione dei lavori e pulizia finale.*
13. *l'approntamento, la messa a disposizione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli utensili propri in dotazione e necessari per la realizzazione delle proprie lavorazioni;*
14. *la manodopera specializzata e comune e di relativi oneri sociali, previdenziali, assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;*
15. *Il personale destinato ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori. La Subappaltatrice dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere;*

16. Tutti i dipendenti della Subappaltatrice sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per la Subappaltatrice responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
 17. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi, compresi quelli in deroga alla circolazione di mezzi pesanti qualora si rendesse necessario;
 18. la pulizia del cantiere durante le attività quotidiane ed al termine del cantiere; sarà cura della Subappaltatrice provvedere allo smistamento dei materiali di risulta provenienti dalle proprie lavorazioni, facendo particolare attenzione a differenziare i materiali per tipologia di rifiuto senza contaminarli con altri che potrebbero pregiudicare gli smaltimenti e/o recuperi dei rifiuti, in appositi cassoni predisposti nell'area di cantiere messi dall'Appaltatrice;
 19. le spese di trasferta e di vitto e alloggio del personale impiegato in cantiere
 20. l'esecuzione del lavoro nei tempi e nei modi convenuti, anche in più fasi distinte e separate e/o in maniera frazionata, senza che ciò comporti richieste di ulteriori compensi oltre a quelli concordati;
 21. oneri per fermi improduttivi di attrezzature, mezzi e personale derivanti dalla sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi non si configurino come sorprese geologiche e/o cause di forza maggiore;
 22. l'obbligo, compreso ogni onere, del disfacimento e ripristino di tutte quelle opere e/o parti di esse, eseguite in forza del presente contratto, e ritenute non conformi dall'Appaltatrice;
 23. lo spianto dal cantiere di pertinenza;
 24. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società Appaltatrice e la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 25. le conseguenze rivenienti da tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro;
 26. la manodopera specializzata e comune e i relativi oneri retributivi, sociali, previdenziali, assicurativi, contributivi ed antinfortunistici. Sarà onere della Subappaltatrice la garanzia che il personale destinato ai lavori da eseguire sia, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori. Sarà onere della Subappaltatrice, che dovrà osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, garantire che i propri dipendenti osservino i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere, le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per la Subappaltatrice responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
 27. quant'altro occorrente, anche se in questo elenco non incluso, per dare le opere complete.
- Nessuna modifica di prezzo stimato potrà conseguire per eventuali oneri che comunque derivassero alla Subappaltatrice a causa di:
- errori e/o omissioni in cui sia incorsa la Subappaltatrice seppure in minima parte;
 - insufficiente conoscenza da parte della Subappaltatrice delle condizioni in cui deve operare.
- Non saranno mai riconosciuti compensi extra (straordinari, trasferte, vitto, alloggio, carburanti) se non precedentemente autorizzati e accettati in forma scritta dall'Appaltatrice.

ART.9. – CONDIZIONI GENERALI – ONERI DIVERSI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Subappaltatrice si impegna a:

1. accettare e condividere il programma lavori generale con evidenza delle attività previste e delle risorse impiegate (manodopera, attrezzature);
2. gestire e risolvere tutte le "non conformità di lavorazione";
3. redigere i seguenti documenti relativi alla specifica commessa da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Appaltatrice e della Committente principale:
 - ❖ Piano Operativo di Sicurezza

4. allontanare e sostituire a semplice richiesta dei responsabili di cantiere dell'Appaltatrice il proprio personale ritenuto irrispettoso o non sufficientemente qualificato per le mansioni cui è preposto;
5. prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, ai sensi delle leggi vigenti in materia, mandando indenne l'Appaltatrice per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze, oltre che per il risarcimento dei danni che possano derivare a terzi per colpa o causa di dette maestranze;
6. rispettare tutte le norme antinfortunistiche in vigore, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l'integrativo Provinciale, corrispondendo ai propri dipendenti le retribuzioni, compensi e quant'altro dovuto per Legge o in forza di contratti collettivi, quand'anche non aderenti alle associazioni di categoria che li hanno stipulati;
7. rispettare le previsioni del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Appaltatrice ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema disciplinare, impegnandosi a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori tutti i principi ivi contenuti e ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato presupposto, riconoscendo che eventuali violazioni determineranno la risoluzione immediata del presente contratto;
8. Fornire tutti i dati anagrafici dei contraenti, con indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia relative a persone e mezzi al fine della redazione della Banca-dati prevista dal "Protocollo di Legalità" ed inerente i soggetti contraenti nonché gli automezzi che hanno accesso al cantiere. I suddetti dati dovranno essere comunicati al Referente Banca-Dati, opportunamente nominato dalla Appaltatrice ed individuato tra il proprio personale
9. rispettare le previsioni dei Protocolli di Legalità che l'Appaltatrice abbia eventualmente stipulato in relazione all'opera in oggetto al fine di estendere il sistema di verifiche antimafia anche al settore dei rapporti economici tra privati, impegnandosi comunicare i propri dati e di imprese terze interessate a qualsiasi titolo alla progettazione o realizzazione dell'opera, a far rispettare le prescrizioni ivi contenuti a tutti i propri collaboratori, a denunciare all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma si manifesti, riconoscendo che qualsiasi violazione determinerà la risoluzione immediata del presente contratto;
10. in caso di stipula, da parte dell'Appaltatrice, di un summenzionato Protocollo di Legalità, prima di procedere al distacco della manodopera ex art. 30 D.Lgs. 276/2003, chiedere ed ottenere autorizzazione dell'Appaltatrice all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati.

ART.10. – ONERI A CARICO DELL'APPALTATRICE

Saranno a carico dell'Appaltatrice:

1. Oneri della Sicurezza indiretti;
2. Coordinamento con l'ufficio della Direzione dei Lavori per l'individuazione degli obiettivi prefissati dal progetto;
3. l'accessibilità ed agibilità della zona dei lavori;
4. la fornitura di acqua e di energia elettrica dai punti presa predisposti in cantiere;
5. la fornitura dei materiali di pertinenza dell'Appaltatrice
6. Tutti i ponteggi necessari per l'opera in oggetto, completi di accessori e ascensori
7. l'ottenimento di licenze, concessioni, permessi per l'esecuzione dei lavori ed espletamento delle pratiche amministrative ad esse riferite;
8. la Direzione Tecnica di Cantiere;

È escluso qualsiasi altro onere per l'Appaltatrice non espressamente menzionato.

ART.11. – RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE

L'Appaltatrice nomina quale responsabile tecnico di cantiere **l'Arch. Mario Capriolo**, che rappresenterà l'Appaltatrice nei rapporti con la Subappaltatrice e con la Committente. Il responsabile di cantiere, rapportandosi con il Direttore dei Lavori, vigilerà che l'esecuzione delle lavorazioni prestazioni avvenga in conformità alle condizioni contrattuali controllando la qualità e regolarità delle lavorazioni eseguite, verificando la qualità dei materiali e dei prodotti forniti e la loro conformità alle prescrizioni stabilite negli allegati tecnici. Il subappaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Responsabile tecnico

Il Responsabile di cantiere, inoltre, verifica l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini intermedi stabiliti nel cronoprogramma.

La Subappaltatrice dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, il rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni imposte dalla specificità delle

forniture da realizzare e delle disposizioni atte alla tutela della pubblica incolumità ed al rispetto della normativa ambientale vigente.

Il controllo e le verifiche svolte in cantiere dal Responsabile Tecnico dell'Appaltatore non esimeranno il Subappaltatore dall'obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte restando fermo la sua responsabilità in ordine alla qualità dei lavori eseguiti e dei materiali e prodotti forniti.

ART.12. - RESPONSABILE DEI LAVORI – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DELLA SOCIETA' SUBAPPALTATRICE

La Subappaltatrice dovrà nominare, un tecnico di propria fiducia quale Responsabile preposto di cantiere e un Responsabile della Sicurezza sul cantiere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.13. - GARANZIE E POLIZZE

La Subappaltatrice espressamente riconosce d'essere soggetta alle responsabilità previste dagli artt. 1667-1668-1669 c.c..

Tutte le responsabilità che le lavorazioni in argomento comportano sono a carico della Subappaltatrice incaricata.

Dovranno essere osservate e messe in atto tutte le norme previste dalle vigenti leggi e disposizioni in merito alla esecuzione delle prestazioni, alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della pubblica incolumità, acquisendo le necessarie autorizzazioni ove prescritte.

La Subappaltatrice rimarrà, in ogni caso, responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni che derivassero a persone o cose nel corso delle lavorazioni o imputabili ad imperfetta ed incompleta esecuzione dei lavori e delle forniture in opera di che trattasi.

Al fine del trasferimento del rischio, prima dell'inizio delle opere e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Subappaltatrice dovrà stipulare e trasmettere all'Appaltatrice:

- idonea polizza RCT per ogni sinistro a persone e/o cose, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l'operatività delle stesse;
- idonea polizza RCO generale contro tutti i rischi a favore del proprio personale e di terzi, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l'operatività delle stesse.

In caso di mancata od intempestiva consegna di quanto sopra descritto, l'Appaltatrice avrà facoltà di precludere alla Subappaltatrice l'avvio o la prosecuzione delle lavorazioni ovvero di sospendere tutti gli eventuali pagamenti dovuti fino all'adempimento di quanto richiesto.

ART.14. – PAGAMENTI

I pagamenti del corrispettivo del subappalto riferito complessivamente ai lavori oggetto del presente contratto saranno regolamentati come segue:

- Stati di Avanzamenti Lavori che saranno emessi in contraddittorio con il Responsabile di Commessa entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono le lavorazioni
- Dagli importi di tutti i SAL sarà dedotto il 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia per la buona esecuzione dell'opera e per la regolarità contributiva relativa alle maestranze impiegate
- Il pagamento dei singoli SAL non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati
- Il pagamento delle opere effettuate a fronte degli stati di avanzamento sarà eseguito con Bonifico Bancario a 30 gg. d.f.f.m.
- codice univo dell'Appaltatrice M5UXCR1.

Lo svincolo della ritenuta infruttifera a garanzia (5%) sarà effettuato entro 90 gg dal completamento delle opere del presente contratto e dietro presentazione di polizza a garanzia e previa consegna della documentazione e delle certificazioni atte alla compilazione della Check List relativa alla verifica dei criteri DNSH e consegna di quanto previsto contrattualmente.

Il pagamento dei SAL e delle ritenute di garanzia è subordinato – tra l'altro e come meglio si preciserà nel prosieguo del presente articolo - all'esibizione da parte della subappaltatrice di DURC regolare ed in corso di validità nonché alla dimostrazione della integrale applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL del settore applicabili nel territorio delle Lavorazioni.

Le Parti esplicitamente riconoscono che l'irregolarità del DURC della Subappaltatrice è causa legittima di sospensione dei pagamenti. Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non maturano interessi.

Si conviene inoltre che l'Appaltatrice e/o la Committente Principale avrà facoltà, in caso di ritardi o difformità di esecuzione contestati alla Subappaltatrice, ai sensi del presente contratto, di sospendere i pagamenti in favore della Subappaltatrice fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque salva, verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dall'art. 49 comma 2 della Legge 108/2021;

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Subappaltatrice dichiara espressamente la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte del Committente Principale.

E' fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Committente Principale nel caso di inadempimento dell'Appaltatrice.

Condizione essenziale per procedere al pagamento del SAL mensile è che la Società Subappaltatrice produca:

1. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e di Congruità Contributiva per Lavori Pubblici in Edilizia in corso di validità;
2. copia conforme all'originale dell'avvenuto versamento mensile delle ritenute fiscali operate mediante presentazione degli F24 mensili pagati, con esplicita attestazione della quota delle ritenute totali riferita ai lavoratori presenti nel cantiere oggetto del subappalto;
3. copia delle denunce contributive mensili DM10 con relative ricevute INPS di presentazione, con allegato il relativo versamento F24 effettuato entro il 16 del mese di riferimento del S.A.L.;
4. copia della denuncia mensile completa (riepilogo + denuncia lavoratori) delle retribuzioni e dei contributi presentata alla Cassa Edile competente per territorio corredata di idonea documentazione comprovante il relativo versamento dei contributi mensili (copia ricevuta di bonifico per l'accredito eseguito alla fine del mese di riferimento del SAL e dunque riferito al mese precedente)
5. copia del libro unico del lavoro controfirmato in originale dal lavoratore, relativamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, corredata di idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli emolumenti netti agli stessi (copia assegno consegnato al lavoratore controfirmato dallo stesso per ricevuta, copia ricevuta di bonifico con singola specifica degli accrediti eseguiti per ogni lavoratore, ecc.);
6. copia delle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego relative a tutti i lavoratori presenti in cantiere, firmate dagli stessi lavoratori a conferma dei contenuti.

Il pagamento di ciascuna fattura emessa dalla Società Subappaltatrice sarà in ogni caso sospeso in presenza di contestazioni dei lavori eseguiti sollevate dalla Direzione Tecnica della Società Appaltatrice anche successivamente alla sottoscrizione di ciascun certificato di pagamento.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al Subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti.

Nel caso di interruzione delle lavorazioni per cause esclusivamente imputabili alla Società Subappaltatrice, la Società Appaltatrice avrà facoltà di sospendere i pagamenti.

Condizione essenziale per procedere ai pagamenti in acconto ed a saldo è che la Società Subappaltatrice abbia ottemperato a tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dai documenti allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante.

Sino alla ultimazione dei lavori, gli eventuali crediti che la Società Subappaltatrice dovesse vantare nei confronti della Società Appaltatrice non sono da considerarsi esigibili e non matureranno a carico di quest'ultima interessi neppure quelli legali.

ART.15. - TEMPO UTILE - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE LAVORI - PENALE

Il tempo utile per la realizzazione delle opere è stabilito in **12 mesi**, dalla data del verbale di consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito verbale, con ulteriore proroga concessa dalla Stazione Appaltante.

La Società Subappaltatrice dovrà indicare tempestivamente qualunque tipo di accadimento, a sé non imputabile, che ritenga possa causare un rallentamento della produzione prevista ed un conseguente ritardo nei tempi di esecuzione, esclusi i rallentamenti imputabili a propria negligenza.

La Società Subappaltatrice non può, senza giustificato motivo e conseguente autorizzazione della Società Affidataria, sospendere o ritardare l'esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso di sospensione non autorizzata ovvero nel caso che la Società Subappaltatrice rallentasse i lavori programmati, la Società Affidataria, previa contestazione scritta del relativo addebito da comunicarsi anche a mezzo PEC, con assegnazione di un termine per l'adempimento, decorso il termine così assegnato, avrà la facoltà di risolvere ipso iure il contratto e di far proseguire le forniture ad altra impresa, fatta salva ogni ragione di danno.

Ove la Società Affidataria disponesse la sospensione per cause non imputabili alla Società Subappaltatrice, questa è tenuta ad adempiere a detto ordine, fatta salva la sola conseguente proroga dei termini contrattuali per uguale periodo.

La Società Subappaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per maggiori oneri legati alla sospensione stessa, in quanto niente sarà compensato alla Società Affidataria dall'Ente Appaltante.

Durante detto periodo, la Società Subappaltatrice è tenuta alla conservazione e custodia dei propri mezzi ed attrezzature eventualmente giacenti in cantiere ed a mantenere in piena efficienza il cantiere stesso e le sue installazioni, in modo da poter riprendere il lavoro in qualunque momento, con preavviso di 3 gg. N.c.

Non sono ammesse sospensioni dipendenti da:

- Ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili alla Società Subappaltatrice;
- Carenza di personale;
- Scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Ove la Direzione Tecnica della Società Affidataria lo ritenga accettabile potrà darsi luogo a richiesta di proroga. Nella richiesta stessa dovranno essere indicati con le motivazioni specifiche, anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo da eseguire, valutati alla data della domanda.

Qualora necessario per il rispetto dei tempi, ovvero per le esigenze dell'Ente Appaltante, la Società Subappaltatrice dovrà organizzare il lavoro su più turni, dandone preavviso alla Società Affidataria, fermo restando l'obbligo di ottemperare a tutte le norme di Legge vigenti e di adottare tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo a terzi, senza maggiorazione di costi.

In caso di ritardato inizio e/o ultimazione dei lavori o fasi di lavorazioni, imputabile esclusivamente a colpa o dolo della Società Subappaltatrice, la Società Affidataria applicherà una penale pari all'un per mille dell'importo relativo.

La Subappaltatrice, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, sia per i tempi intermedi stabiliti nel cronoprogramma che per la tempistica finale, salvo il caso di ritardo non imputabile, dovrà riconoscere all'Appaltatrice, secondo l'Art. 126 del D. Lgs. 209/2024 una penale pecuniaria in misura giornaliera di € 500,00 dell'ammontare netto del contratto, fino a un massimo del 10 % dell'ammontare netto del contratto

Qualora il ritardo determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 298 comma 2 del D.P.R. 207/10.

ART.16. - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le realizzazioni in opera dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori in conformità ai disegni di progetto e/o e dal Responsabile tecnico dell'Appaltatrice e dalle disposizioni contrattuali e da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dalla Subappaltatrice all'Appaltatrice entro il termine di 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore. Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.

Saranno comunque a carico della Subappaltatrice gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata esecuzione dei lavori.

In ogni caso i lavori dovranno eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dei seguenti documenti del Contratto di appalto, che la Subappaltatrice dichiara di conoscere e che fanno parte integrante del presente contratto.

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Elaborati grafici di dettaglio

Declaratoria delle voci di elenco prezzi (<https://www.swisstransfer.com/d/ce8094bd-a8d6-4f86-9d6a-81811be86fcb>);

I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità. In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall'Impresa appaltatrice o dal Direttore dei Lavori. Qualora l'Impresa appaltatrice o il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego,

L'Impresa subappaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa subappaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Impresa appaltatrice o della Direzione Lavori, l'Impresa subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART.17. – TUTELA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' SUBAPPALTATRICE

Sono a carico della Subappaltatrice i seguenti obblighi e oneri a tutela dei lavoratori e del rispetto della regolarità contributiva.

1. Assumere tutti gli operai, nel rispetto della normativa in vigore e con l'osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura, compreso l'esatto inquadramento rispetto alle mansioni da espletare.
2. Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore nella zona nella quale saranno eseguiti le lavorazioni. Osservare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e quelle che possono intervenire nel corso dei lavori, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali, igiene sul lavoro, malattie professionali, previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie e tubercolosi, nonché tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui indicata.
3. Applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera la Subappaltatrice e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
4. Accertare che i lavoratori abbiano adempiuto a quanto prescritto dalla legge 05.03.1963 n.292 e del DPR 07.09.1965 n.1301;
5. Rispettare il D.Lgs. n. 276 del 2003, sui limiti e divieti di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e quanto disposto dalla Legge n.55 del 19.03.1990.
6. Consegnare dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali per tutti i propri lavoratori presenti in cantiere in conformità a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003 (Tutela sulla privacy) e dal GDPR- regolamento generale sulla protezione dei dati;
7. Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Tecnica, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.
8. Munire il personale occupato nell'ambito dei lavori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
9. Assumere gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, ovvero in orari notturno, ovvero durante giorni festivi, per rispettare i termini di ultimazione contrattuali.
10. Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi;
11. Trasmettere all'Appaltatrice, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Emergenza comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
12. Prima dell'inizio dei lavori, consegnare all'Appaltatrice la seguente documentazione:
 - a. certificato di iscrizione alla White List e/o dichiarazioni cd "antimafia";
 - b. copia denuncia di nuovo lavoro temporaneo o denuncia di esercizio, eseguita presso l'INAIL;
 - c. dichiarazione che attesti il codice ditta INAIL dell'azienda e delle relative voci di tariffa aventi ad oggetto la specifica esecuzione dei lavori, il numero di iscrizione alla Cassa Edile (per le imprese edili), il CCNL applicato ai propri dipendenti, il numero medio dei dipendenti e collaboratori occupati nell'anno precedente (suddiviso per qualifica: operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, collaboratori), il numero di matricola INPS con l'indicazione della relativa sede d'iscrizione;
13. Tutte le maestranze appartenenti alla ditta Subappaltatrice, impiegate presso il cantiere oggetto di contrattualizzazione, dovranno essere autorizzate all'accesso dal nostro Ufficio Sicurezza, previa

esibizione della documentazione attestante la regolarità delle stesse (modello UNILAV, idoneità sanitaria, avvenuta consegna DPI, attestazione di formazione pregressa in validità) al fine di ottemperare a quanto contenuto nel D. Lgs n. 146 del 21.10.2021, relativamente al provvedimento di sospensione immediata nel caso di accertamento di irregolarità. Tale verifica da parte dell'Appaltatore non esime il subappaltatore dai propri obblighi al riguardo e pertanto in caso di mancata osservanza lo stesso non potrà invocare alcuna esimente o attenuazione della propria responsabilità. A tal fine si precisa che la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

ART.18. - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E COSTO MANODOPERA

La società Subappaltatrice è tenuta a rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il DURC in corso di validità al fine di attestarne la regolarità contributiva.

Il suddetto DURC dovrà essere presentato alla società Appaltatrice contestualmente ad ogni pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 14.

La società Appaltatrice comunicherà alla società Subappaltatrice il codice univoco del cantiere assegnato dalla CNCE Edil Connect, in modo che, ai sensi del D.Lgs del 21/10/2021 n. 146, la società Subappaltatrice possa indicarlo nelle denunce mensili della manodopera che dovrà inoltrare alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente.

La società Subappaltatrice si obbliga a denunciare nel cantiere oggetto del presente contratto e per tutta la durata delle lavorazioni, tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere edili, le ore effettivamente dagli stessi prestate e la retribuzione da essi effettivamente percepita. Copia di tale denuncia dovrà essere trasmessa con cadenza mensile alla società Appaltatrice.

La società subappaltatrice sarà obbligata a rispettare gli indici minimi di congruità come stabiliti nel richiamato D.Lgs del 21/10/2021 n. 146. Per i lavori oggetto del presente contratto di subappalto l'indice minimo dovrà essere pari almeno al 22% per quanto concerne l'importo di manodopera inquadrata nel CCNL Edilizia Eventuali conseguenze derivanti dalla violazione della predetta normativa sarà posta a carico del subappaltatore.

Il subappaltatore dichiara che sul cantiere sarà impiegata una media di uomini/giorni pari a 4 unità che sarà verificata periodicamente dal direttore tecnico di cantiere, dal capo commessa o dal capocantiere.

ART.19. - NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI

La Subappaltatrice è tenuta al puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, integrazioni e del regolamento di attuazione, oltre a tutta la normativa vigente in materia.

In particolare dovrà garantire il puntuale rispetto del D.Lgs n. 146 del 21.10.2021, che ha modificato il Testo Unico Sicurezza sul lavoro con misure più restringenti in più parti e concentrando in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro il PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA in caso di accertato riscontro delle seguenti violazioni: mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, mancata formazione ed addestramento, accertato rischio di caduta dall'alto, accertato rischio di seppellimento e accertato rischio di elettrocuzione.

ART.20. – CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO

Alla Subappaltatrice è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto. È fatto altresì divieto di cedere o subappaltare, anche in parte, l'esecuzione di lavori a terzi.

ART.21. – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi specificamente previsti negli altri articoli del presente Contratto è in facoltà dell'Appaltatrice di risolvere anche in danno il contratto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida e senza che la Subappaltatrice possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, per sua decisione, per ciascuno dei seguenti motivi:

1. qualora il Committente Principale non esprimesse il proprio gradimento in merito alle professionalità o referenze della Subappaltatrice;
2. qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale risultasse mendace;
3. qualora sopravvenissero a carico della Subappaltatrice, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, l'avvio di procedure concorsuali o di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa ovvero cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

4. qualora la Subappaltatrice si rendesse inadempiente a ciascuna delle obbligazioni previste a suo carico dalla legge, dal presente contratto e relativi allegati;
5. qualora la Subappaltatrice non ottemperi a quanto stabilito all'articolo 18 del presente contratto salvo l'immediata sanatoria dell'irregolarità;
6. qualora si accertassero gravi violazioni di legge da parte della Subappaltatrice in corso di esecuzione di contratto;
7. qualora la Subappaltatrice eseguisse i lavori in difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali;
8. qualora la Subappaltatrice non si attenesse al programma dei lavori compilato o sia in ritardo ingiustificato, tale da pregiudicare il compimento delle opere nel termine prefissato ovvero rischi di risultare compromessa la buona riuscita delle opere;
9. qualora la Subappaltatrice per qualsiasi ragione non autorizzata sospenda l'esecuzione dei lavori.
10. Qualora per cause addebitabili alla subappaltatrice venga disposta ai sensi del D. Lgs 146 del 21.10.2021 una sospensione dei lavori nel cantiere per un periodo superiore a gg.7 anche sommando i tempi di due o più sospensioni salvo l'immediata sanatoria dell'irregolarità;
11. qualora sopravvenissero a carico della Subappaltatrice, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa ovvero cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
12. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, compreso i dipendenti dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
13. qualora la Subappaltatrice non rispetta e non ottemperi a quanto stabilito nel contratto di appalto per i requisiti CAM sui materiali forniti e sulle direttive DNSH per impatto ambientale

In ciascuno dei precisati casi l'Appaltatrice dichiarerà la risoluzione, dandone notizia alla Subappaltatrice a mezzo PEC. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatrice potrà impedire l'accesso all'intero del cantiere al Subappaltatore anche in caso di contestazioni. Il Subappaltatore sarà obbligato a lasciare i lavori e le opere nello stato in cui si trovano.

Ogni contestazione in merito alla legittimità della di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dalla Subappaltatrice per rifiutare o ritardare l'adempimento del predetto obbligo di sgombero immediato del cantiere.

Dichiarata la risoluzione del contratto, il Direttore Tecnico dei Lavori dell'Appaltatrice o altra persona da questa all'uopo incaricata, in contraddittorio con la Subappaltatrice, redigerà verbale di consistenza delle forniture regolarmente eseguite ed utilizzabili nonché dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere.

Qualora la Subappaltatrice non si presenti per tali accertamenti o rifiuti di firmare il relativo verbale, gli accertamenti verranno effettuati alla presenza di due testimoni che sottoscriveranno il relativo verbale insieme al Direttore Tecnico dei Lavori dell'Appaltatrice o altra persona da questa all'uopo incaricata.

L'Appaltatrice avrà il diritto di poter prendere il possesso delle attrezzature e macchinari della Subappaltatrice esistenti nel cantiere, che possono essere utilmente impiegati per il prosieguo dei lavori, riconoscendo un corrispettivo mensile a titolo di noleggio determinato dal Direttore dei Lavori quale amichevole compositore.

Nel caso in cui l'Appaltatrice non eserciti tale diritto o lo eserciti parzialmente la Subappaltatrice sarà obbligata a provvedere a sgomberare tutti i materiali, mezzi d'opera, macchinari e quant'altro esistente nel cantiere. In mancanza l'Appaltatrice provvederà all'allontanamento dei materiali, mezzi d'opera, macchinari e a darli in deposito ad Enti a ciò autorizzati, il tutto a spese della Subappaltatrice.

In caso di risoluzione la Subappaltatrice avrà solo diritto ad ottenere il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed utilizzabili, risultanti dal verbale di consistenza redatto nei modi di cui sopra e sarà tenuta a rimborsare tutti i maggiori oneri che verranno sopportati dall'Appaltatrice per il completamento dei lavori. L'Appaltatrice avrà inoltre diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento della Subappaltatrice che abbia comportato la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART.22. – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltatrice ha facoltà di recedere a sua insindacabile scelta, totalmente o parzialmente, dal presente Contratto dandone avviso alla Subappaltatrice, mediante comunicazione PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tale ipotesi la Subappaltatrice avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi ai soli lavori regolarmente eseguiti rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno per la parte di lavori non eseguiti.

ART.23. - CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora la Committente Principale non esprima il proprio gradimento in merito alle professionalità o referenze della Subappaltatrice il presente contratto si intenderà risolto. Il contratto si intenderà altresì risolto nel termine di 15 giorni qualora la stazione appaltante neghi espressamente l'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 18 dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi (Codice Appalti). Qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale e di possesso dei requisiti di ordine generale risultasse mendace, il presente atto si intenderà risolto in danno alla stessa Subappaltatrice.

ART.24. - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le parti manifestano espressamente ed inequivocabilmente la comune volontà di eleggere il Tribunale di Bari come esclusivamente competente per le controversie derivanti dal presente contratto e dai relativi allegati, sottraendone la competenza a qualsiasi altro foro previsto dalla legge in via alternativa, fatta salva la possibilità di esperire una procedura arbitrale che preveda la nomina di comune accordo di un arbitro scelto tra i professionisti abilitati.

ART.25. - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto sarà effettuata solo in caso d'uso, a cura e spese della Subappaltatrice.

ART.26. – REGIME FISCALE

Il presente contratto è soggetto al regime fiscale secondo le normative vigenti.

ART.27. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società Subappaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare, si impegna a:

- Comunicare alla stazione appaltante ed alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- Effettuare tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura in opera con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità opportunamente registrati sul conto corrente dedicato al presente ordine ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
- Ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

La società Committente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente atto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, opportunamente registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della provincia, dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia

ART.28. – ALLEGATI

Si considerano parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti relativi alle opere oggetto del subappalto:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza (PSC e POS)

Essendo il contratto di subappalto un contratto derivato dal contratto d'appalto saranno parte integrante e sostanziale anche:

- il capitolato speciale d'appalto e comunque tutti gli elaborati del contratto d'appalto anche se qui non richiamati;

ART.29. – TRASPARENZA PREZZI

Con la sottoscrizione del presente ordine, la Subappaltatrice espressamente ed irrevocabilmente:

- a) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione delle prestazioni rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART.30. - CODICE ETICO MODELLO ORGANIZZATIVO COBAR

Con il presente contratto di Subappalto la Società Subappaltatrice prende visione e accetta in piena consapevolezza del Codice Etico che sancisce l'impiego individuale di ognuno ad agire in modo responsabile nell'interesse della Società COBAR. La presa visione e accettazione ha lo scopo di dimostrare l'efficienza della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte della COBAR, ai rispettivi destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto. Pertanto la Società Subappaltatrice dichiara:

di aver preso atto che la Società COBAR, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, e in particolare dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico Ex D. Lgs. n. 231/2001, il quale è sempre accessibile in copia cartacea nell'area di segreteria e scaricabile sul sito Internet della Società COBAR (www.cobargroup.it) di prendere atto che il sito internet sopra specificato, viene costantemente aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D. Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della organizzazione aziendale della COBAR.

di aderire, per quanto competente alla mia azienda, ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico; di impegnare la mia persona e anche i miei dipendenti/collaboratori a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabili, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di COBAR con comunicazione a odv@cobarspa.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della COBAR;

di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza (OdVI di COBAR)

di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per la COBAR, di chiedere il risarcimento dei danni tutti sofferti;

Ciò premesso, dichiaro - altresì - di impegnarmi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici.

ART.31. – NEGOZIAZIONE INDIVIDUALE

Ciascuna clausola del presente contratto e dei relativi allegati è stata oggetto di negoziazione individuale, predisposta in contraddittorio ed accettata liberamente da entrambe le Parti.

In ogni caso le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. e il contenuto integrale del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Altamura, 04/06/2026

APPALTATRICE
COBAR S.p.A.

SUBAPPALTATRICE
ARGENTO S.r.l.

Sottoscrivendo il presente contratto le parti prestano reciproco il consenso affinché l'Appaltatrice tratti i loro dati personali per le esigenze di cui al presente contratto ed al contratto d'appalto principale, secondo la normativa vigente.

Altamura, 04/06/2026

SUBAPPALTATRICE
ARGENTO S.r.l.

ELENCO PREZZI
APPALTO PNRR PER I LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO
DEI POVERI E DELL'AMBITO URBANO PIAZZA CARLO III, VIA FORIA, PIAZZA CAVOUR
[CIG: 9743669A04] - [CUP: B65F21000900001];

TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
LAVORAZIONI IN OG2			
A.02.020.210.a	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50	mq	41,44 €
A.02.020.220.a	Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione	mq	18,33 €
A.02.030.310.a	Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi incoerenti	mq	8,06 €
A.02.040.410.a	Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà esegui ... la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50	mq	16,61 €
A.02.080.900.a	Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di ar ... materiale di risulta fino al sito di carico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	kg	2,30 €
A.07.010.020.a	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella ... nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo	mc	545,01 €
A.07.010.030.a	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona ... o nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni	mc	595,86 €
AR.BO_001	Ricollocamento di basolato precedentemente rimosso, previa selezione e pulizia degli elementi, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari ... stradale, la sigillatura e/o bitumatura. Compresa la movimentazione dal luogo di stoccaggio provvisorio al luogo di posa	mq	60,06 €
C15018	DEI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 2023_Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in opera incluso pezzi speciali ... ggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto	kg	5,59 €
DW_000	Creazione alloggio piastre per incatenamenti con barre Dywidag, compresa la fornitura della piastra completa di accessori per l'iniezione ed il ripristino finale della muratura	cada uno	135,71 €
DW_001	Fornitura e posa in opera di barra Dywidag diametro 32	m	26,39 €
DW_002	Fornitura e posa in opera di manicotti di giunzione	cada uno	34,71 €
E.01.015.010.b	Prezziario Campania 2022 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fin ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	6,58 €
E.01.020.020.a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)	mc	73,51 €
E.01.040.020.a	Prezziario Campania 2022 - Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sosta ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	7,60 €
E.01.040.020.b	Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave	mc	23,81 €
E.03.010.080.a.CA M	Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, comp ... per i previsti	mc	157,36 €

TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
	controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.		
E.03.030.010.b	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	20,56 €
E.07.010.090.a.CA M	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	475,39 €
E.16.040.070.a.CA M	Biointonaco Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine ... inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.	mq	27,37 €
LL22_002	LISTINO LAZIO 2022_A21.01.015.b_Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polve ... ento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.	m	19,83 €
R.02.000.010.b	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	mc	28,09 €
R.02.010.050.a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	ml	2,38 €
R.02.010.090.b	Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strut ... ioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 71 a 100 mm	ml	74,05 €
R.02.010.100.a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo	mc	135,15 €
R.02.010.130.a	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica	mc	541,57 €
R.02.025.010.a.CA M	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq	6,24 €
R.02.025.010.b.CA M	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	5,00 €
R.02.025.010.c.CA M	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	4,16 €
R.02.025.030.b.CA M	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	4,58 €
R.02.025.030.c.CA M	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	4,16 €
R.02.040.010.a.CA M	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	mq	3,03 €
R.02.060.060.a.CA M	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo ciottolito alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo	mq	7,08 €
R.03.010.010.a	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In muratura di tufo	cm	0,22 €

TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
R.03.010.010.d	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato	cm	0,36 €
R.03.060.070.a	Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ... anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.	mq	44,59 €
R.03.060.075.a	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ... utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.	mq	13,69 €
R.03.060.080.a	Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile com ... gna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino.	mq	13,21 €
R.03.060.085.a	Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.	mq	42,73 €
ST.B_008	Fornitura e posa in opera di barre in acciaio zincato M16 8.8 per ammorsamento profili in acciaio alla muratura, comprensivo di rondelle e dadi.	cada uno	13,05 €
T.01.030.020.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.	mc	26,58 €
T.01.030.020.b	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione	mc/ 50m	1,33 €
U.005.030.006.a	LIS. ABRUZZO 2023_Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatur ... punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/ sec-geotessile non tessuto 285 g/m2	mq	2,91 €
LAVORAZIONI IN OG1			
A.02.030.350.a	Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori.	mc	91,22 €
A.05.020.120.a	Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per in ... prese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	ml	84,24
E.03.010.020.a.CA M	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	mc	99,48
E.03.010.030.a.CA M	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	mc	102,75
E.03.010.080.a.CA M	Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, comp ... per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.	mc	157,36
E.03.030.010.a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	16,66
E.03.040.010.a.CA M	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	1,47
E.03.040.010.b.CA M	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	kg	1,59

TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
E.04.025.010.c	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	47,83
E.07.005.010.b.CA M	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	mq	8,83
E.07.005.010.c.CA M	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate	mq	12,18
E.12.020.030.a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna	mq	29,34
E.12.060.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m	mq	1,18
LL22_001	LISTINO LAZIO 2022_A21.01.015.a_Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere ... ervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Iniezioni in perfori fino a mm 25	m	16,04
LP23_001	LISTINO PUGLIA 2023_E.011.079 Arrotondamento di angoli del lastricato solare a piè dei muri delle terrazze (ingarzi di muri d'attico), dell'altezza di cm 4-6, eseguito con malta ce ... scrostamento dell'intonaco esistente fessurato e/ o staccato nonché il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere.	m	5,88
R.02.060.022.a.CA M	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	9,02
R.02.060.060.a.CA M	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo	mq	7,08
R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.	mq	3,33
R.03.010.010.d	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In conglomerato cementizio, anche se armato	cm	0,36
R.03.040.020.b	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di stuccatura del perimetro della lesione con ades ... ura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione.	ml	124,92
R.03.040.030.a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con ca ... comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti	mq	18,82
R.03.040.040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	mq	5,66
R.03.040.050.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	mq	16,22
R.03.040.060.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	mq	63,16
ST.B_003	Fornitura e posa in opera di casseri a perdere in blocchi di alleggerimento in polistirene espanso ad alta densità di spessore fino a 50 cm, distanziati tra di loro per la formazio ... reso l'onere dell'incollaggio all'estradosso della volta e la modellazione dei blocchi con il metodo del "filo caldo".	mq	65,83

TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
ST.B_004	Realizzazione di "connessioni strutturali" nei sistemi di riparazione, rinforzo, adeguamento statico e sismico di strutture in muratura di mattoni o tufo, aventi anche rilevanza st ... on ancorante chimico tipo Mapefix EP 385, e sfioccata esternamente mediante adesivo omologato in accordo alla EN 1504-4.	m	75,55
ST.B_006	Fornitura e posa in opera di sabbia di quarzo frantumata, essiccata e setacciata con contenuto di SiO2 al 95%. E' utilizzata per migliorare l'adesione dello strato di finitura dei rinforzi in FRP.	mq	4,57

Letto, approvato e sottoscritto.
Altamura, 04/06/2026

APPALTATRICE
COBAR S.p.A.

SUBAPPALTATRICE
ARGENTO S.r.l.